
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw w m. Ruzieck
ADRES INWESTYCJI : Ruzieck, dz. nr ewid. 56
INWESTOR : Gmina Krasnosielc
ADRES INWESTORA : 06-212 Krasnosielc, ul. Rynek 40
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	4511200-0	PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia	ha		
d.1	0108-05	<plac zabaw>0.5*(13+20)*28/10000	ha	0.05	
		<wokół zbiornika>0.5*(22+36)*40/10000	ha	0.12	
		<zbiornik (tafla wody)>-0.5*(14+22)*24/10000	ha	-0.04	
				RAZEM	0.13
2	KNR 4-04	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 40 cm - fundament betonowy	m ³		
d.1	0303-06	(15.0+12.0)*2*0.40*1.20	m ³	25.92	
				RAZEM	25.92
3	KNR 4-04	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarką	m ³		
d.1	1102-01	poz.2	m ³	25.92	
				RAZEM	25.92
4	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 5 km	m ³		
d.1	0108-19				
	0108-20	poz.2	m ³	25.92	
				RAZEM	25.92
5	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnię placu zabaw	ha		
d.1	0121-02	<plac zabaw>0.5*(13+20)*28/10000	ha	0.05	
	analogia			RAZEM	0.05
2	4511200-0	ROBOTY ZIEMNE			
6	KNR 2-21	Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu spycharką (grunt zadarniony gr. 20cm)	m ³		
d.2	0217-04	<plac zabaw>0.5*(13+20)*28*0.20	m ³	92.40	
		<wokół zbiornika, w tym skarpy>0.5*(22+36)*40*0.20	m ³	232.00	
		<zbiornik (tafla wody)>-0.5*(14+22)*24*0.20	m ³	-86.40	
				RAZEM	238.00
7	KNR 4-01	Wywóz ziemi/humusu samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
d.2	0108-06				
	0108-08	poz.6	m ³	238.00	
				RAZEM	238.00
8	KNR 2-31	Oczyszczenie z namułu z wyprofilowaniem skarp.	m		
d.2	1403-05	<skarpy zbiornika>20+30+31+30	m	111.00	
	analogia			RAZEM	111.00
9	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 20 cm	m ²		
d.2	0101-01	<plac zabaw>0.5*(13+20)*28	m ²	462.00	
	analogia	<dojazd techn. do zbiornika>0.5*(20+24)*8	m ²	176.00	
				RAZEM	638.00
10	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.2	0103-04	poz.9	m ²	638.00	
				RAZEM	638.00
11	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego - wyrównanie terenu poza placem zabaw i zbiornikiem	m ²		
d.2	0505-05	0.5*14*82	m ²	574.00	
				RAZEM	574.00
3	45233200-1	NAWIERZCHNIE			
12	KNR 2-31	Ława pod obrzeża i krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04	<plac zabaw>(12+27+19+25)*0.20*0.30	m ³	4.98	
	analogia	<dojazd techn. do zbiornika>(8+20+9+24)*0.30*0.30	m ³	5.49	
				RAZEM	10.47
13	KNR 2-31	Obrzeża betonowe kolorowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.3	0407-05	<plac zabaw>12+27+19+25	m	83.00	
				RAZEM	83.00
14	KNR 2-31	Podbudowa placu zabaw z kruszywa naturalnego 0-31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²		
d.3	0114-01	<plac zabaw>0.5*(13+20)*28	m ²	462.00	
	0114-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	462.00
15	d.3 kalk. własna	Dostawa ziemi urodzajnej - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm.	m ³		
		poz.14*0.15	m ³	69.30	
				RAZEM	69.30
16	KNR 2-21 d.3 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m ³		
		poz.15	m ³	69.30	
				RAZEM	69.30
17	(wg warunków specyfikacji dostawy) kalk. własna	Ułożenie trawników z rolki z systemem korzeniowym na wzmocnionej siatce biodegradowalnej na gruncie bez nawożenia	m ²		
		poz.14	m ²	462.00	
		<pow. pod żywoplot>-(12+27+19+25)*1.0	m ²	-83.00	
				RAZEM	379.00
18	KNR 2-31 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		<dojazd techn. do zbiornika>8+20+9+24	m	61.00	
				RAZEM	61.00
19	KNR 2-31 d.3 0114-03 0114-04	Podbudowa z pospółki drogowej fr. 0-31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		<dojazd techn. do zbiornika>8*21	m ²	168.00	
				RAZEM	168.00
20	KNR 2-31 d.3 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0-31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		poz.19	m ²	168.00	
				RAZEM	168.00
4	45112710-5	ZIELEŃ - NASADZENIA			
21	KNR 2-21 d.4 0331-02 analogia	Zakup i sadzenie krzewów o wys. min. 0,50 m z bryłą korzeniową <rip. tawuła japońska (różne kolory), forsyja spectabilis, jaśminowiec pachnący, ligustr jałolistny lub inne po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego.	szł.		
		18	szł.	18.00	
				RAZEM	18.00
5	45342000-6	OGRODZENIE			
22	KNR 2-01 d.5 0307-02 307-06	Roboty ziemne z przewozem gruntu łazkami na odległość 20 m (kat.gr.III) - wykopy pod słupki ogrodzeniowe - plac zabaw i teren wokół zbiornika wodnego	m ³		
		0.3*0.3*0.7*87	m ³	5.48	
				RAZEM	5.48
23	KNR 2-02 d.5 0203-01 analogia	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu	m ³		
		poz.22	m ³	5.48	
				RAZEM	5.48
24	d.5 kalk. własna, w/g warunków specyfikacji dostawy	Ogrodzenie systemowe panelowe przelazowane typ "fala" z paneli zgrzewanych wys. 120 cm wraz z podmurówką wys. 30 cm - wzór "cegielka" (parametry techniczne wg dokumentacji projektowej lub inny o równoważnych parametrach i podobnych właściwościach funkcjonalnych - po zaakceptowaniu przez Zamawiającego)	m		
		<plac zabaw>13+28+20+26	m	87.00	
		<wokół zbiornika>40+34+39	m	113.00	
				RAZEM	200.00
25	d.5 kalk. własna, w/g warunków specyfikacji dostawy	Furtka systemowa z wypełnieniem z paneli zgrzewanych wys. 150 cm. Skrzydło furtki o szerokości min. 110 cm (parametry techniczne wg dokumentacji projektowej lub inny o równoważnych parametrach i podobnych właściwościach funkcjonalnych - po zaakceptowaniu przez Zamawiającego)	szł.		
		1	szł.	1.00	
				RAZEM	1.00
26	d.5 kalk. własna, w/g warunków specyfikacji dostawy	Brama wjazdowa przesuwana systemowa kompletna z wypełnieniem z paneli zgrzewanych wys. 150 cm. Brama o szerokości w świetle słupków 450 cm (parametry techniczne wg dokumentacji projektowej lub inny o równoważnych parametrach i podobnych właściwościach funkcjonalnych - po zaakceptowaniu przez Zamawiającego)	szł.		
		1	szł.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
6	45223800-4	URZĄDZENIA PLACU ZABAW			
27	d.6 kalk. własna, w/g warunków specyfikacji dostawcy	Dostawa i montaż dużego zestawu zabawowego wielofunkcyjnego (parametry techniczne wg dokumentacji projektowej lub inny o równoważnych parametrach i podobnych właściwościach funkcjonalnych - po zaakceptowaniu przez Zamawiającego)	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
28	d.6 kalk. własna, w/g warunków specyfikacji dostawcy	Dostawa i montaż zestawu sprawnościowego - rower i wioślarz (parametry techniczne wg dokumentacji projektowej lub inny o równoważnych parametrach i podobnych właściwościach funkcjonalnych - po zaakceptowaniu przez Zamawiającego)	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
29	d.6 kalk. własna, w/g warunków specyfikacji dostawcy	Dostawa i montaż zestawu sprawnościowego - wyciąg górny i krzesło do wyciskania (parametry techniczne wg dokumentacji projektowej lub inny o równoważnych parametrach i podobnych właściwościach funkcjonalnych - po zaakceptowaniu przez Zamawiającego)	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
30	d.6 kalk. własna, w/g warunków specyfikacji dostawcy	Dostawa i montaż huśtawki łańcuchowej podwójnej plus gniazdo (parametry techniczne wg dokumentacji projektowej lub inny o równoważnych parametrach i podobnych właściwościach funkcjonalnych - po zaakceptowaniu przez Zamawiającego)	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
31	d.6 kalk. własna, w/g warunków specyfikacji dostawcy	Dostawa i montaż huśtawki sprężynowej /kiwak/ (parametry techniczne wg dokumentacji projektowej lub inny o równoważnych parametrach i podobnych właściwościach funkcjonalnych - po zaakceptowaniu przez Zamawiającego)	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
32	d.6 kalk. własna, w/g warunków specyfikacji dostawcy	Dostawa i montaż tablicy regulaminowej placu zabaw (parametry techniczne wg dokumentacji projektowej lub inny o równoważnych parametrach i podobnych właściwościach funkcjonalnych - po zaakceptowaniu przez Zamawiającego)	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
33	d.6 kalk. własna, w/g warunków specyfikacji dostawcy	Dostawa i montaż ławki parkowej (parametry techniczne wg dokumentacji projektowej lub inny o równoważnych parametrach i podobnych właściwościach funkcjonalnych - po zaakceptowaniu przez Zamawiającego)	kpl.		
		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
34	d.6 kalk. własna, w/g warunków specyfikacji dostawcy	Dostawa i montaż kosza na śmieci (parametry techniczne wg dokumentacji projektowej lub inny o równoważnych parametrach i podobnych właściwościach funkcjonalnych - po zaakceptowaniu przez Zamawiającego)	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00